

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STAVAJÍCÍ ZDIVO
	KONSTRUKCE BOURANÉ
	DŘEVĚNÁ STĚNA NAHRAZENÁ Z BROUŠENÝCH CHELATÝCH BLOKŮ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, 248/380/248, PTS, Rw=48 dB, R=3,31 m²K/W
	VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA NAHRAZENÁ Z BROUŠENÝCH CHELATÝCH BLOKŮ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, 247/300/248, PTS, Rw=48 dB, R=1,72 m²K/W
	VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA NAHRAZENÁ Z BROUŠENÝCH MASIVNÍCH CHELATÝCH BLOKŮ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, 330/200/248, PTS, Rw=53 dB, R=2,81 m²K/W
	EXTERIÉR ZÁKLADOVÉHO ZDIVA PROVEDENO KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM – OTLUČENÍ FASÁDNÍ DESKY Z POŘEZANÝCH KLADEL, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,038 W/mK TL. 160 mm – R=4,22 m²K/W, TL. 200 mm – R=5,32 m²K/W, TL. 220 mm – R=5,92 m²K/W, TL. 240 mm – R=6,65 m²K/W

Změny				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

J.Hradec s.r.o. Jerotínská 753/8 Jindřichův Hradec tel.: 384 371 121 www.jrsh.cz e-mail: spolec@jrsh.cz	Vedoucí projektu: Ing. Špulák Milan Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0500014	Vypracoval: Martin CAKL	Kontrola:
	Akce: ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY BERTINYCH LÁZNÍ TŘEBOŇ	Investor: Město Třeboň Obec: Třeboň Stupeň PD: DPS	
	Obsah: PŮDORYS 3.NP – STŘECHY	Č.výkresu: 5–ZTI	Č.paré:
	Datum: XI.2017 Zakáz. č.: 16 047 Měřítko: 1:50 Formát: 24xA4		