

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

LÁZNĚ AURORA TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNÝ VODY

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřena podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 SB.
v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 130063

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46/II, PSČ 379 01 Třeboň
Zastoupený: Ing. Jiřím Houdkem, starostou města
IČ: 00 247 618
DIČ: CZ 00 247 618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 0603148389/0800
Telefonní spojení: +420 384 342 111

Zhotovitel: Sdružení MEDMES, spol. s r.o – VODASERVIS s.r.o.

Účastníci sdružení:

MEDMES, spol. s r.o.

se sídlem: Hranice, třída Čs. armády 211, PSČ 75301
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.5.1992, v odd. C,
vložce 3511

Zastoupený: Petrem Menšíkem – jednatelem společnosti

IČ: 465 81 316 **DIČ:** CZ 465 81 316

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtu: 810849-831/0100

Telefonní spojení: 581 641 312

E-mail: petr.mensik@medmes.cz

(vedoucí účastník sdružení)

VODASERVIS s.r.o.
se sídlem:

Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložce 41536

Zastoupený: Ing. Martinem Trnkou – jednatelem společnosti

IČ: 26277841 DIČ: CZ 26277841

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Č. účtu: 175815682/0300

Telefonní spojení: 566 620 587

E-mail: obchod@vodaservis.cz

Uzavírají tento dodatek č.3

Ke smlouvě o dílo „ LÁZNĚ AURORA TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNÝ VODY “

ze dne 16.8.2013

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.8.2013 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních, technologických a elektro prací a dodávku materiálu pro stavbu „ **LÁZNĚ AURORA TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNÝ VODY** “ ve sjednaném rozsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací pro provádění dodávky a výkazem výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a smlouvou o dílo, včetně všech činností potřebných pro dokončení díla (dále jen smlouva o dílo). Smluvní strany tohoto dodatku dále uzavřeli mezi sebou dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který upravoval termín zahájení a dokončení díla a dále dodatek č. 2, který navýšoval cenu díla o položky nutné k dokončení díla dle přiložených změnových listů o 92.772,00 Kč bez DPH, tj. o 112.254,00 Kč vč. DPH.
- 2) Rada města usnesením č. 887/2013-95 ze dne 20.11.2013 schválila uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.8.2013 se sdružením MEDMES, spol. s.r.o. – VODASERVIS s.r.o. . Předmětem Dodatku č.3 je provedení dalších prací nutných k dokončení díla v ceně 199.296,77,- Kč bez DPH.

II.

- 1) Předmět smlouvy a dílo specifikovaný v článku 5. a 7. smlouvy o dílo „Lázně Aurora Třeboň – rekonstrukce úpravny vody“ ve znění dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 14.11.2013 se tímto dodatkem mění a doplňuje o položky nutné k dokončení díla uvedené v soupisu změnového listu č. 23. Objednatel se dohodl se zhotovitelem na rozšíření realizovaného projektu o vícepráce specifikované v soupisu změnového listu č. 23, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 16.8.2013.
- 2) Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce specifikované v odst. 1) tohoto článku se mění článek 7.2.1. smlouvy o dílo následovně:

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH (ve znění dodatku č.2)	7 822 757,00 Kč
Vícepráce bez DPH	199 296,77 Kč
Cena včetně víceprací bez DPH	8 022 053,77 Kč
DPH 21%	1 684 631,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 706 685,07 Kč

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo beze změny.

III.

- 1) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 2) Na důkaz svobodné vůle a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.


Příloha1: Soupis změnového listu č. 23

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třební, dne 22-12-2013

V Hranicích, dne 28-11-2013


Ing. Jiří Houdek
starosta města


Třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice
IČ: 46581316 DIČ: CZ46581316
Tel.: 581 603 200 Fax: 581 603 201

Petr Menšík
jednatel společnosti

Schváleno usnesením rady města
č. 887/2013-95 ze dne 20.11.2013

Za správnost



Pořadové číslo	Obecný popis změny	Provozní soubor (akt. profese)	cena za pol.	Celkové náklady
1.	Sanace 2 nádrží A OPV a VN, úprava zhlaví UN, odvod prací vody, odkalení A OPV, úprava rozvodů technologické vody, náhrada za příruby Hawle, ...	SO 01 - Sanace 2 nádrží akumulace odpadních pracích vod a 2 vyrovnávacích nádrží na základě zjištění skutečného stavu stěn po vybourání nad rámec zpracované PD SO 01 - Výměna dlaždic zhlaví usazovacích nádrží, vyrovnávacích nádrží, nádrží akumulace odpadních pracích DPS 01.2 - 2.6 Odvod prací vody - chybějící potrubí DN 200, dl. 30,- m DPS 01.2 - 2.3 Odkalení A OPV - navrtávací pás 225 x 2", koleno 2" - nerez, had. spojka 52 DPS 01.2 - 2.6 Odvod prací vody, 2.12 Rozvod technologické vody Změna dokladována: Zápisy z KD staveb č. IX až XIV - body č. 32, 39, 40, 41, 47	94 759,68 54 744,56 13 229,00 17 790,00 4 430,00 12 026,53 2 317,00	
		cena celkem		199 296,77
				199 296,77

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

schváleno:			
za zhotovitele:	Ing. Ivan Špaček	jméno	
			podpis
za TD:	Ing. Pavel Kubašta		
za objednatele město Třeboní:	František Vochozka		
za GP:	Ing. Vlastimil Hrubý		
			datum

ROZPOČET

Stavba: Úprava vody Lázně Aurora - sanace VN a AOPV - vícepráce - kontrolní rozpočet

Objekt: Lázně Aurora - Akumulace OPV
nádrže č. 1-2

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 17.11.2013

Vzhledem k tomu že stávající povrchy v nádrži 1 a 2 nebylo možno provést zamýšleným postupem bylo nutno změnit dohodnutý technologický postup prací

Obě nádrže mají tryskanou plochu 58,1 m²

V těchto nádržích nebylo prováděno vůbec pemrlování a broušení povrchu ze 2/3 zamýšleného povrchu.

Stávající povrchová úprava po 1 násobném otryskání (vzhledem k houževnatosti stávajících nátěrů) nevykazovala vhodnost pro aplikaci dalších vrstev. Z tohoto důvodu bylo nutné tryskání opakovat. Tímto došlo k navýšení hmotnosti písku použitého pro tryskání a v návaznosti ke zvýšení hmotností odklizené suti na 3 tuny

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							
4	Vodorovné konstrukce						0,000
1	423321121	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m ³ - zabetonování kontrolního otvoru 0,3m ³ + zabetonování kapes 0,3x0,35x0,12x16= 0,20 m ³ . 0,3 + 0,2 = 0,50	m ³	0,500	3 100,00	1 550,00	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,054
2	612456151	Vnitřní omítka stěn torkretová jednovrstvá tl 10 mm, 0,3 x 0,35 x 16 = 1,68	m ²	1,680	172,00	288,96	0,051
3	628195011	Očištění výztuže + ošetření výztuže	ks	16,000	273,00	4 368,00	0,003
4	628641121	Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů broušením 58,1 x 2/3 = 38,73 m ²	m ²	38,730	211,00	8 172,03	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,208
5	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	16,470	31,80	523,75	0,000
6	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	16,470	22,60	372,22	0,000
7	973042341	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m ² hl do 150 mm	kus	16,000	319,00	5 104,00	0,000
8	976074141	Vybourání kotevních želez ze zdiva kamenného nebo betonového 16 x 3 = 48 ks	kus	48,000	183,00	8 784,00	0,000
9	985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn, 27,77 + 30,25 = 58,02 m ²	m ²	0,000	201,00	0,00	0,000
10	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm, 0,3 x 0,35 x 16 = 1,68	m ²	1,680	939,00	1 577,52	0,065
12	622474203	Krystalizace dna	m ²	16,020	360,00	5 767,20	0,143
99	Přesun hmot						0,000
13	997013212	Likvidace suti	t	3,000	680,00	2 040,00	0,000
Celkem						38 547,68	0,262

Vzhledem k tomu, že po provedení navrženého a odsouhlaseného postupu odstranění starých nátěrů z akumulčních nádrží nebylo dosaženo požadovaných výsledků, bylo nutno doplnit tyto postupy o celoplošné otryskání dotčených ploch pískem. K těmto položkám následně přibývá odstranění písku zbylého po tryskání a jeho likvidace. Po vysekání kotevních želez vznikla v betonové stěně kapsa o rozměru 35x35x5cm v počtu 16ks. Tyto je nutno vyplnit sanačními omítkami ve dvou vrstvách. Vzhledem k tomu že předložená kalkulace s hloubkou kapes cca 2cm, ale skutečnost je dvojnásobná, položku je nutno zdvojnásobit.

Doplněné položky

216903111	Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb	m2	116,200	467,50	54 323,50	
979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,000	434,00	1 302,00	
979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	3,000	195,50	586,50	
Doplněné položky celkem					56 212,00	

Celkem za nádrž 1-2

94 759,68

ROZPOČET

Stavba: Úprava vody Lázně Aurora - sanace VN a AOPV - vícepráce - kontrolní rozpočet

Objekt: Lázně Aurora - vyrovnávací nádrže 3 - 4

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 17. 11. 2013

V těchto nádržích bylo prováděno 100 % broušení a pemrlování pouze 1/3 zamýšleného povrchu.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

0,254

4 Vodorovné konstrukce

0,000

1	423321121	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m ³ - zabetonování kontrolního otvoru 0,3m ³ + zabetonování kapes 0,3x0,35x0,12x8 =0,1. 0,3 + 0,1 = 0,400	m ³	0,400	3 100,00	1 240,00	0,000
---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,026

2	612456151	Vnitřní omítka stěn torkretová jednovrstvá tl 10 mm, 0,3 x 0,35 x 8	m ²	0,840	172,00	144,48	0,025
3	628195011	Očištění výztuže + ošetření výztuže	ks	8,000	273,00	2 184,00	0,001
4	628641121	Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů broušením	m ²	39,760	211,00	8 389,36	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,228

5	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	21,810	31,80	693,56	0,000
6	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	21,810	22,60	492,91	0,000
7	973042341	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m ² hl do 150 mm	kus	8,000	319,00	2 552,00	0,000
8	976074141	Vybourání kotevních želez ze zdiva kamenného nebo betonového	kus	24,000	183,00	4 392,00	0,000
9	985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn	m ²	11,920	201,00	2 395,92	0,000
10	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm, 0,3 x 0,35 x 8	m ²	0,840	939,00	788,76	0,038
12	622474203	Krystalizace dna	m ²	21,810	360,00	7 851,60	0,194

99 Přesun hmot

0,000

13	997013212	Likvidace sutí	t	0,254	680,00	172,72	0,000
----	-----------	----------------	---	-------	--------	--------	-------

Celkem

31 297,30

0,254

Vzhledem k tomu, že po provedení navrženého a odsouhlaseného postupu odstranění starých nátěrů z vyrovnávacích nádrží nebylo dosaženo požadovaných výsledků, bylo nutno doplnit tyto postupy o celoplošné otryskání dotčených ploch pískem. K těmto položkám následně přibývá odstranění písku zbylého po tryskání a jeho likvidace, tyto položky přiřazujeme pod Vámi zaslanou kalkulaci. Po vysekání kotevních želez vznikla v betonové stěně kapsa o rozměru 35x35x5cm v počtu 8ks. Tyto je nutno vyplnit sanačními omítkami ve dvou vrstvách. Vzhledem k tomu že předložená kalkulace s hloubkou kapes cca 2cm, ale skutečnost je dvojnásobná, položku je nutno zdvojnásobit.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Plocha otryskání pískem: $30,1 + 30,1 = 60,2 \text{ m}^2$

Doplňené položky

216903111	Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb	m2	37,960	467,50	17 746,30	
979011211	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,200	434,00	520,80	
979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,200	195,50	234,60	
985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm, $0,3 \times 0,35 \times 8 = 0,84$	m2	0,840	939,00	788,76	0,065
985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm, (plocha za odečtený obklad)	m2	3,200	939,00	3 004,80	0,065
1.8.40	Vodotěsná stěrka krystalizační a atestem pro styk s pitnou vodou, D + aplikace (Za odečtený obklad)	m2	3,200	360,00	1 152,00	

Doplňené položky celkem

23 447,26

Celkem za nádrž 3 - 4

54 744,56

ROZPOČET

Stavba: Lázně Aurora Třeboň - Rekonstrukce Úpravny vody

Objekt: Výměna dlaždic zhlaví nádrží - A OPV, VN, UN

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 17.11.2013

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

282,63 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

282,63 0,000

99 Přesun hmot

282,63 0,000

1	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,686	412,00	282,63	0,000
---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

12 946,75 0,402

781 Dokončovací práce - obklady keramické

12 946,75 0,402

2	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty, A OPV + VN 15,1 m2, UN 5,9 m2	m2	21,000	70,10	1 472,10	0,000
3	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, A OPV + VN 15,1 m2, UN 5,9 m2	m2	21,000	314,00	6 594,00	0,063
4	597611550	dlaždice keramické TUBADZIN Pastel bílá lesklá 20 x 20 x 0,65 cm l. j.	m2	21,840	216,00	4 717,44	0,339
5	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,402	406,00	163,21	0,000

Celkem

13 229,38 0,402

Rozpočet				
Vícepráce - DPS 01.2 - 2.6 Odvod prací vody - chybějící potrubí DN 200				
název položky	jed.	mn.	jedn. cena	cena celkem
potrubí DN 200	m	30	593	17790
cena celkem				17 790,00

Rozpočet				
Vícepráce - DPS 01.2 - 2.3 Odkalení a OPV				
název položky	jed.	mn.	jedn. cena	cena celkem
navrtávací pás ø225/2"	ks	1	3300	3300
koleno 2" vni/vně , mat.nerez	ks	1	450	450
kulový kohout 2" , vni/vně	ks	1	390	390
hadicová spojka C 52, vně	ks	1	310	290
cena celkem				4 430,00

Rozpočet				
Vícepráce - DPS 01.2 - 2.6 Odvod prací vody, 2.12 Rozvod technologické vody				
název položky	jed.	mn.	jedn. cena	cena celkem
trubka PVC U ø 63	m	20	63	1260
kul. kohout PVC U , Viton, ø16	ks	10	356	3560
redukce PVC U ø 16/12	ks	20	20	400
redukce PVC U ø 225/110	ks	1	715	715
šroubení PVCU ø 63	ks	2	144	288
přechod PVC U ø63/2" vně	ks	3	840	2520
točivá příruba DN 100	ks	2	850	1700
lemový nákrůžek DN 100	ks	2	160	320
kotvení trubky PVC U ø 63	sd	1	1263,53	1263,53
				0
cena celkem				12 026,53

Rozpočet				
Vícepráce - DPS 01.2 - 2.3 Odkalení a OPV - odvod od navrtávacího pásu				
název položky	jed.	mn.	jedn. cena	cena celkem
koleno PVC U ø 110	ks	1	209	209
trubka PVC U ø 110	m	2	147	294
kotvení trubky PVC U ø 110	sd	1	114	114
atypický T kus ø 110/225	ks	1	1700	1700
				0
cena celkem				2 317,00