


Legenda:

- Výsadba keřů
- Výsadba trvalek
- Navržená výsadba cibulovin
- 3/5

Navržený druh keřů/počet kusů
- 7/5

Navržený druh trvalek/počet kusů
- 25/5

Navržený druh cibulovin/počet kusů
- Obrysy navržených ploch
- Rozdělení plochy jednotlivých záhonů
- Ponechané solitérní stromy



Navržený rostlinný materiál:

- KEŘE:
- celkem 60 ks
- 1 - *Berberis candidula* - dřšťál zimostrázový - 3 ks
 - 2 - *Euonymus fortunei* 'Coloratus' - brslen Fortuneův - 45 ks
 - 3 - *Ilex crenata* 'Convexa' - cesmína vroubkovaná - 3 ks
 - 4 - *Hydrangea arborescens* 'Annabelle' - hortenzie stromečkovitá - 3 ks
 - 5 - *Prunus laurocerasus* 'Otto Luyken' - bobkovišeň lékařská - 6 ks

- TRVALKY:
- celkem 385 ks
- 10 - *Dryopteris filix-mas* - kaprad' samec - 15 ks
 - 11 - *Epimedium x youngianum* 'Niveum' - škornice - 55 ks
 - 12 - *Epimedium grandiflorum* 'Lilafee' - škornice velkokvětá - 30 ks
 - 13 - *Geranium x cantabrigiense* 'Biokovo' - kakost - 20 ks
 - 14 - *Geranium macrorrhizum* 'Spessart' - kakost oddenkatý - 70 ks
 - 18 - *Hosta* 'Sum and Substance' - bohyška - 5 ks
 - 21 - *Pachysandra terminalis* - pachysandra klasnatá - 55 ks
 - 22 - *Tellima grandiflora* - mitrovka velkokvětá - 50 ks
 - 23 - *Vinca minor* - barvínek menší - 85 ks

- CIBULOVINY:
- celkem 60 ks
- 24 - *Allium aflatumense* 'Purple Sensation' - česnek aflatunský - 5 ks
 - 25 - *Allium kataviense* - česnek karatavský - 20 ks
 - 26 - *Crocus chrysanthus* 'Blue Pearl' - šafrán zlatý - 10 ks
 - 27 - *Crosus chrysanthus* 'Aubade' - šafrán zlatý - 10 ks
 - 28 - *Crocus vernus* 'Twinborn' - šafrán jarní - 10 ks
 - 29 - *Tulipa tarda* - tulipán pozdní - 5 ks

Poznámka:
Před započítím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

		Zpracovatel: Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz		Investor: Město Třeboň Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň email: petra.kloubcova@mesto-trebon.cz tel.:384 342 140		
HIP: Ing. Barbora Májková		Zpracoval: Ing. Barbora Májková		Zpracovatel části PD:		
Název akce: Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámeckého areálu				Datum:	11/2016	Autorizační razítko:
				Stupeň:	DSP	
				Měřítko:	1:100	
				Číslo zakázky:	154/2016	
				Formát:	2xA4	
Část PD: D.4 Sadové úpravy				Číslo výkresu:	Číslo paré:	D.4.4
Název výkresu: Detail výsadeb - záhon D,F						