

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámeckého areálu

Objekt:

## D.1 - Příprava území

KSO:

Místo: k.ú. Třeboň

Zadavatel:

Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 12. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

### Cena bez DPH

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

### Cena s DPH

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámeckého areálu

Objekt:

## D.1 - Příprava území

Místo:

k.ú. Třeboň

Datum:

8. 12. 2016

Zadavatel:

Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň

Projektant:

Atregia, s.r.o., Šebrov 215,  
679 22

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámeckého areálu

Objekt:

## D.1 - Příprava území

Místo: k.ú. Třeboň

Datum: 8. 12. 2016

Zadavatel: Město Třeboň,Palackého náměstí 46/II,379 01 Třeboň

Projektant: Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	1	Zemní práce						0,00
1	K	184807111	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení	m2	64,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"stromy č.1,2,3,4 - bednění velikosti 2x2x4"2*2*4*4			64,000			
2	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	39,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"dle inv.tab.č.5"39			39,000			
3	K	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		kácení_objem_korun			10,000			
4	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	115,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		ods_drn			115,000			
5	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	115,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		ods_drn			115,000			
6	K	185804251	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů letniček, cibulovin nebo hlíznatých	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		ods_letničky			30,000			
7	K	121112111	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	1,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		"zemina sejmuta tl 5cm"ods_letničky*0,05			1,500			
8	K	R-171201201	Uložení odpadu na skládky	m3	16,500		0,00	vlastní položka
VV		"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35			3,500			
VV		"odstranění drnu tl.10cm"ods_drn*0,1			11,500			
VV		"odstranění letniček tl.5cm"ods_letničky*0,05			1,500			
VV		bioodpad			16,500			
VV		Součet			16,500			
9	K	R-171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	9,075		0,00	vlastní položka
VV		"převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000			9,075			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
10	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		ods_beton			35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	113106211	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva	m2	145,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV					ods_kostka	145,000		
14	K	R-113107151	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 250 m2 hlinitopísčitého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	230,000		0,00	vlastní položka
VV					ods_mlat	230,000		
15	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	265,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV					"bez ploch po keřích"navrh_dlažba	265,000		
16	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	145,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
VV					ods_beton+ods_kostka+ods_mlat-navrh_dlažba	145,000		
D 997 Přesun sutě							0,00	
17	K	997221111	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením za sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	190,382		0,00	CS ÚRS 2016 01
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	190,382		0,00	CS ÚRS 2016 01
19	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	190,382		0,00	CS ÚRS 2016 01
20	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	190,382		0,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	11,992		0,00	CS ÚRS 2016 01
22	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	181,125		0,00	CS ÚRS 2016 01