


DETAIL D2

DETAIL ZAATIKOVÉHO ŽLABU - ROZSAH ÚPRAVY OZNAČEN V PŮDORYSE STŘECHY - DÉLKA 0,7 M



POZNÁMKY

- 1 - STÁVAJÍCÍ SKLÁDANÁ KRYTINA - DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
- 2 - NOVÉ OPLECHOVÁNÍ - KAŠÍROVANÝ PLECH POPLASTOVANÝ
- 3 - NOVÁ FÓLIOVÁ IZOLACE - CELOPLOŠNĚ LEPENÁ - TECHNICKÉ PARAMETRY VIZ DETAIL D4
- 4 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- 5 - TĚSNÍCÍ PÁSKA
- 6 - DOPLNĚNÉ BEDNĚNÍ - VODOVZDORNÁ OSB DESKA TL.25MM

S1

- Lepicí a stěrková hmota na bázi cementu pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek, faktor difuzního odporu $\mu \leq 18$
- Izolant minerální fasádní desky s podélnými vlákny, $\lambda \leq 0,039$ W/mK, pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 15, splňující parametry uvedené v příslušném STO, tloušťky 180 mm
- Polyetylenové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem
- Sklotextilní síťovina pro vyztužovací (armovací) vrstvu, lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti
- Základní nátěr pro vyrovnaní nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených povrchových úprav
- Minerální, ryze silikátová omítka s anorganickými pigmenty a s mikroválky, vyznačující se vysokou přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a trvale vysokou samočisticí schopností (nanokrystalické přísady a fotokatalytický efekt), bez obsahu biocidů, velmi dobře prodyšnou ($\mu=20-30$, popř. kategorie V1 dle ČSN EN 15824), vysychající bez vzniku nepříznivých napětí a umožňující případnou renovaci fasádním nátěrem stejného složení při zachování stejných fyzikálně-chemických a uživatelských vlastností

Fasáda bude zateplena v jednotném certifikovaném zateplovacím systému včetně všech doplňkových a pomocných prvků.

Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě přeměřením

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------|
|  <p>J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec PSČ: 377 01 tel.:384 371 011 tel.:384 724 850 e-mail: jpsjh@jpsjh.cz</p> | Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074 | | Kreslil: Jiří Novotný | Kontrola: Ing. Milan Špulák |
| | Akce: ZATEPLENÍ DPS II CHELČICKÉHO ČP. 2, TŘEBOŇ | | Investor: Město Třeboň | |
| | Obsah: DETAIL D2 | | Obec: Třeboň | |
| | Datum: XI.2015 Arch. č.: 15079 Měřítko: 1:10 Formát : 1xA4 | | Stupeň PD: pro provedení stavby | |
| | | | č.výkresu: D.1.34d2 | č.paré: |