

## Slepý rozpočet stavby

Stavba : Oprava a odbahnění požární nádrže v Břilicích

Objekt : SO 02 - oprava opevnění

Místo : k.ú. Břilice

Zhotovitel : firma z výběrového řízení

Objednatel : Město Třeboň  
Palackého nám 46/II  
37901 Třeboň

Vypracoval : Ing. Vilém Šedivý  
Dne : 7.3.2013

### Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady		Kč
Vedlejší rozpočtové náklady		Kč
Cena stavby bez DPH		Kč
Základ pro DPH 10,0 %		Kč
DPH 10,0 %		Kč
Základ pro DPH 21,0 %		Kč
DPH 21,0 %		Kč
<b>Cena stavby celkem</b>		<b>Kč</b>

### Popis stavby

### Rekapitulace stavebních dílů

Díl	Název	Cena (Kč)	Hmotnost (t)
1	Zemní práce		0,00600
3	Svislé a kompletní konstrukce		114,22711
4	Vodorovné konstrukce		108,48600
62	Upravy povrchů vnější		0,00158
8	Trubní vedení		0,15502
93	Dokončovací práce inž.staveb		1,04000
96	Bourání konstrukcí		0,04613
97	Prorážení otvorů		0,00000
99	Staveništní přesun hmot		0,00000

### Rekapitulace VRN

Název	Cena	
Zařízení staveniště		Kč

### Položkový soupis prací a dodávek

Č.	Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cena	celk. hmot
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,01</b>
1	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	40,00	h			0,00
2	131 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	64,00	m3			0,00
3	131 20-1112.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	128,00	m3			0,00
4	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	12,15	m3			0,00
5	132 20-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	24,30	m3			0,00
6	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	152,30	m3			0,00
7	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	4,80	m3			0,00
8	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	4,80	m3			0,00
9	181 30-1114.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2	331,00	m2			0,00
10	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	331,00	m2			0,00
11	005-72472	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI	6,00	kg			0,01
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>114,23</b>
12	320 10-1111.R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	0,47	m3			0,12
13	320 10-1112.R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg	19,80	m3			1,63
14	specifikace	Zákrytová deska železobetonová šachet ,140x140x12 cm s poklopem	2,00	ks			1,31
15	328 31-2111.R00	Oprava konstrukcí šachet do 3 m3 z bet.V8 T100 B30	2,20	m3			5,75
16	329 31-1114.R00	Konstrukce ostatní z betonu prostého V8 T100 B 30	35,30	m3			104,28
17	329 35-1010.R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	49,60	m2			0,72
18	329 35-2010.R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	49,60	m2			0,05
19	329 36-8211.R00	Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí	0,35	t			0,37
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>108,49</b>
20	457 53-2111.R00	Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm	49,20	m3			108,49
<b>62 Upravy povrchů vnější</b>							<b>0,00</b>
21	625 90-7111.R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	7,50	m2			0,00
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>0,16</b>
22	286-97433	Poklop šachtový PE STEELDECK CLKS 456 čtvercový	2,00	kus			0,01
23	286-50601.2	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/30°	1,00	kus			0,00
24	871 35-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	4,00	m			0,01
25	877 37-3121.RT3	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300, včetně dodávky odbočky PVC 315/200 mm	1,00	kus			0,01
26	877 35-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	1,00	kus			0,00
27	891 37-2121.R00	Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300	1,00	kus			0,05
28	specifikace	Šoupátko vřetenové klínové SOVK 200	1,00	kpl			0,07
<b>93 Dokončovací práce inž.staveb</b>							<b>1,04</b>
29	938 90-7141.R00	Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl. do 2 m	2,80	m3			0,00
30	specifikace	Demontáž a montáž trubkového zábradlí	65,00	m			1,04
<b>96 Bourání konstrukcí</b>							<b>0,05</b>
31	960 11-1221.R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	19,80	m3			0,05
32	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	15,80	m3			0,00
<b>97 Prorážení otvorů</b>							<b>0,00</b>
33	979 01-2212.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	31,60	t			0,00
34	979 08-2313.R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 1000 m	31,60	t			0,00
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>							<b>0,00</b>
35	998 33-1011.R00	Přesun hmot pro nádrže	223,96	t			0,00
<b>Celkem za stavbu</b>							<b>223,96</b>