ŘEZ 1-1'





ŘEZ 3-3'





ŘEZ 2-2'



TABULKA STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	DRUH	POČET	ROZMĚRY	VÝŠKA OD PODLAHY	POZNÁMKA
1	VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ BAZÉNU	1	300 x 300 délka 270	osa −0.60	odtok ze žlábku, DN 150
2	VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ BAZÉNU	1	200 x 200 délka 270	osa −1.20	vtoková tryska, DN 50
3	VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ BAZÉNU	1	200 x 200 délka 270	osa −1.25	odtok bazénu, DN 80

POZN.: * PŘESNÉ ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ DRÁŽEK, NIK A PROSTUPŮ DOMLUVIT NA STAVBĚ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESEMI NA ZÁKLADĚ JEJICH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
* VŠECHNY UVEDENÉ PROSTUPY BUDOU PO OSAZENÍ A MONTÁŽI PŘÍSLUŠNÝCH ROZVODŮ ZAPLNĚNY A UTĚSNĚNY.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BAZÉNU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ MATERIÁLU
- VYBOURÁNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV POD DLAŽBOU VČETNĚ ZEMINY DO ÚROVNĚ −0.45
- VYBOURÁNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV POD DLAŽBOU VČETNĚ ZEMINY DO ÚROVNĚ −1.55
- VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH (ŽELEZOBETONOVÝCH) KONSTRUKCÍ
- VÝKOP ZEMINY V MÍSTĚ BOURÁNÍ PODKLADNÍ MAZANINY

* BUDE PROVEDENO ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ČTVERCOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY, UKLÁDANÉ NA TERČÍCH, V CELÉ PLOŠE OCHOZU. DLAŽBA BUDE USKLADNĚNA NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ SPOLU S TERČI A PO DOKONČENÍ MONTÁŽE NEREZOVÉHO BAZÉNKU BUDE NA ZÁVĚR STAVEBNÍCH PRACÍ OSAZENA NA PŮVODNÍ MÍSTO.
* PROVEDE SE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ U VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ DO BAZÉNKU.
* PROVEDE SE VYBOURÁNÍ ZMIŇOVANÉHO SCHODIŠTĚ DO BAZÉNU. PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE JE PROVEDENO VYBETONOVÁNÍM Z PROSTÉHO BETONU.
* PO OBVODU BAZÉNU SE VYBOURÁ PŘELIVNÝ ŽLÁBEK S ČÁSTÍ BAZÉNOVÉ STĚNY PODLE PODKLADŮ VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI.
* V PRUHU ŠÍŘE cca 300 mm OD VNĚJŠÍHO OBRYSU BAZÉNOVÉ STĚNY SE VYBOURÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODKLADNÍCH VRSTEV POD DLAŽBOU. PŘEDPOKLÁDANÉ SLOŽENÍ JE UVEDENO NA VÝKRESE. ZÁROVEŇ SE VE STEJNÉ PLOŠE PROVEDE ODTĚŽENÍ VRSTEV ZEMINY AŽ DO ÚROVNĚ HORNÍ HRANY PONECHANÉ BAZÉNOVÉ STĚNY.
* VYBOURÁ SE STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD ZBÝVAJÍCÍCH STĚN BAZÉNOVÉHO TĚLESA VČETNĚ ZBYTKŮ LEPIDLA A NEPEVNÝCH ČÁSTÍ BETONU.
* ZE DNA BAZÉNU SE VYBOURÁ SPÁDOVÁ VYSPÁDOVANÁ VRSTVA Z PROSTÉHO BETONU AŽ NA ŽELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI.
* PROVEDOU SE PROSTUPY A PRŮRAZY VE STĚNÁCH BAZÉNU PODLE PODKLADŮ DODAVATELE NEREZOVÉHO BAZÉNU

*** PŘED ZADÁNÍM NOVÉHO NEREZOVÉHO BAZÉNU DO VÝROBY JE NUTNÉ, ABY DODAVATEL PROVEDL PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.**

* RELATIVNÍ VÝŠKOVÉ KÓTY NEJSOU VZTAŽENÉ K CELÉMU OBJEKTU ALE POUZE K PROSTORU, KDE JE UMÍSTĚN OCHLAZOVACÍ BAZÉNEK.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	

CODE, s.r.o.
Computer Design
IČO 492 86 960

PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600
Ing. V. Meduna	Ing. J. Koutník		Ing. V. Meduna	POČET FORMÁTŮ	6 A 4
				DATUM	03. 2021
OBJEDNATEL	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			MĚŘÍTKO	1 : 50

TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA
Rozšíření saunového provozu a wellness služeb

JMÉNO SOUBORU: TRWel-01-11-(bazenek 1npS-03).dwg
STUPEŇ PROJ.: **DSP+ZD**

1.100 - VENKOVNÍ OCHLAZOVACÍ BAZÉNEK

ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
	D1.01	**1.102**

OCHLAZOVACÍ BAZÉNEK - BOURACÍ PRÁCE