



1. NP_

1 : 25




Řez 2

1 : 25



Řez 3

1 : 25



LEGENDA TECHNOLOGIE
OCHLAZOVACÍ BAZÉN - FILTRAČNÍ OKRUH A

POZ.	NÁZEV	KS	P1(kW)	CELKEM >1(kW)	VÝKON	POZNÁMKA
A.1	PÍSKOVÝ FILTR ø600mm; filtrační vrstva 0,8m; oraní vodou	-	-	-	Qa=8,5m³/h; 30m²/t/m²	připojení D63mm
A.2	OBĚHOVÉ ČERPADLO FILTRACE	-	1,0	1,0	G=9m³/h; H=14m	2850ot./min.
A.3	OBĚHOVÉ ČERPADLO PRÁNÍ FILTRU	-	-	-	-	-
A.4	AUTOMATICKÉ MĚŘÍCI A DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ pH + CI + REDOX	-	2,0	2,0	-	-
A.5	AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE CI	-	0,1	0,1	vč. dávkovacího čerpadla	-
A.6	AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE pH	-	0,1	0,1	vč. dávkovacího čerpadla	-
A.7	AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE FLOKULANTU	-	0,1	0,1	vč. dávkovacího čerpadla	-
A.8	ELEKTROVENTIL MĚŘENÍ VODY	-	0,1	0,1	-	-
A.11	DIGITÁLNÍ PROTISKOVĚŘ	-	0,1	0,1	Q=5,5m³/h	-
A.12	REGISTRAČNÍ VOZOVÝ	-	0,1	0,1	-	-
A.13	ELEKTROVENTIL NA DOPOUSTĚNÍ VODY	-	0,1	0,1	-	-
CELKEM P1(W)			-	-	-	-

00	DOKUM. PRO VYDÁNÍ STAVEB. POVOLENÍ + ZADÁVACÍ DOK.	03. 2021	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960				PARDUBICE Pardubice, Na Vrtátně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 / 020 / 600
Petr Klinkovský	Petr Klinkovský		Ing. Jakub Machů	POČET FORMÁTŮ	4 A 4
OBJEDNÁTEL				DATUM	03. 2021
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.				MĚŘÍTKO	1:50
TŘEBOŇ - LÁZNĚ AURORA				JMÉNO SOUBORU	
Rozšíření saunového provozu a wellness služeb				STUPEŇ PROJ.	DSP+ZD
5.100 : TECHNOLOGIE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ				ČÍS.KOPIE	ČÁST
Rozmístění technologie				ČÍS.PŘÍL.	D1.01 5.153